

Kosztorys Inwestorski

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA "OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ" ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU PRZYRODNI-CZEGO W REGIONIE
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 62/1, Bryńsk, gm. Górzno
INWESTOR : Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Jedrzejewski
DATA OPRACOWANIA : 24.08.2025

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kwartał 2025r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Przedmiar robót - branża budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.08.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBUDOWA "OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ" ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO W REGIONIE					
1	Roboty ziemne i przygotowawcze				
1	KNR 2-25	Ogrodzenia placu budowy	m ²		
d.1	0307-02	100*1.50	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
2	KNR 2-25	Ogrodzenia placu budowy - rozebranie	m ²		
d.1	0307-04	100*1.50	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
3	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0122-01	428	m ³	428.00	
				RAZEM	428.00
4	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	428	m ²	428.00	
				RAZEM	428.00
5	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0217-02	428*4.0	m ³	1712.00	
				RAZEM	1712.00
6	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0229-02	428*4.0	m ³	1712.00	
				RAZEM	1712.00
7	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³		
d.1	0109-02	poz.5	m ³	1712.00	
				RAZEM	1712.00
8	KNR-W 2-01	Wyrównanie terenów nieutwardzonych po robotach budowlanych	m ²		
d.1	0505-04	8395.16	m ²	8395.16	
				RAZEM	8395.16
9	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	ha		
d.1	0404-02	0.84	ha	0.84	
				RAZEM	0.84
10	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
d.1	0302-02	40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
2	Fundamenty i ściany fundamentowe				
11	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	1.0*0.10*(9+12.24+12.84+3.24+6.6+25.14+9.59+9.59+13.1+3.81+1.6+13.20+2.90+9.83+7.66+3.0+14.85+6.18+4.48+3)	m ³	17.19	
				RAZEM	17.19
12	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.8 m	m ³		
d.2	0202-02	0.8*0.4*(9+12.24+12.84+3.24+6.6+25.14+9.59+9.59+13.1+3.81+1.6+13.20+2.90+9.83+7.66+3.0+14.85+6.18+4.48+3)	m ³	54.99	
				RAZEM	54.99
13	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - ławy - pręty żebrowane	t		
d.2	0259-04	(9+12.24+12.84+3.24+6.6+25.14+9.59+9.59+13.1+3.81+1.6+13.20+2.90+9.83+7.66+3.0+14.85+6.18+4.48+3)*0.02	t	3.44	
				RAZEM	3.44
14	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	0101-06	0.24*0.80*(9+12.24+12.84+3.24+6.6+25.14+9.59+9.59+13.1+3.81+1.6+13.20+2.90+9.83+7.66+3.0+14.85+6.18+4.48+3)	m ³	33.00	
				RAZEM	33.00
15	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0603-05	1.20*2*(9+12.24+12.84+3.24+6.6+25.14+9.59+9.59+13.1+3.81+1.6+13.20+2.90+9.83+7.66+3.0+14.85+6.18+4.48+3)	m ²	412.44	
				RAZEM	412.44
16	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²		
d.2	0604-02	0.30*(9+12.24+12.84+3.24+6.6+25.14+9.59+9.59+13.1+3.81+1.6+13.20+2.90+9.83+7.66+3.0+14.85+6.18+4.48+3)	m ²	51.56	
				RAZEM	51.56

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR-W 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane 0.24*0.24*0.80*15	m ³ m ³	 0.69	
				RAZEM	0.69
18 d.2	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - rdzenie -- pręty żebrowane 0.006*15	t t	 0.09	
				RAZEM	0.09
3 Posadzka na gruncie - piwnica					
19 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (6.90+24.26+3.81+7.67+9.42+3.75+7.67+9.42+4.0+5.50+5.86+27.86+28.03+5.51+30.12+41.62+3.81+19.18+6.34+19.64)*0.20	m ³ m ³	 54.07	
				RAZEM	54.07
20 d.3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (6.90+24.26+3.81+7.67+9.42+3.75+7.67+9.42+4.0+5.50+5.86+27.86+28.03+5.51+30.12+41.62+3.81+19.18+6.34+19.64)*0.20	m ³ m ³	 54.07	
				RAZEM	54.07
21 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym (6.90+24.26+3.81+7.67+9.42+3.75+7.67+9.42+4.0+5.50+5.86+27.86+28.03+5.51+30.12+41.62+3.81+19.18+6.34+19.64)*0.10	m ³ m ³	 27.04	
				RAZEM	27.04
22 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - dwukrotna (6.90+24.26+3.81+7.67+9.42+3.75+7.67+9.42+4.0+5.50+5.86+27.86+28.03+5.51+30.12+41.62+3.81+19.18+6.34+19.64)	m ² m ²	 270.37	
				RAZEM	270.37
23 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - posadzka - styropian gr. 15 cm EPS 100-038 podłoga (6.90+24.26+3.81+7.67+9.42+3.75+7.67+9.42+4.0+5.50+5.86+27.86+28.03+5.51+30.12+41.62+3.81+19.18+6.34+19.64)	m ² m ²	 270.37	
				RAZEM	270.37
24 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe (6.90+24.26+3.81+7.67+9.42+3.75+7.67+9.42+4.0+5.50+5.86+27.86+28.03+5.51+30.12+41.62+3.81+19.18+6.34+19.64)	m ² m ²	 270.37	
				RAZEM	270.37
25 d.3	NNRNKB 202 1125-01	Psadzki z miksokreta gr 6 cm (6.90+24.26+3.81+7.67+9.42+3.75+7.67+9.42+4.0+5.50+5.86+27.86+28.03+5.51+30.12+41.62+3.81+19.18+6.34+19.64)	m ² m ²	 270.37	
				RAZEM	270.37
26 d.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną (6.90+24.26+3.81+7.67+9.42+3.75+7.67+9.42+4.0+5.50+5.86+5.51+30.12+41.62+3.81+19.18+6.34+19.64)	m ² m ²	 214.48	
				RAZEM	214.48
27 d.3	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki winylowe 27.81+28.03	m ² m ²	 55.84	
				RAZEM	55.84
4 Ściany piwnic					
28 d.4	KNR 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m 2.75*(9.59+3.30)	m ² m ²	 35.45	
				RAZEM	35.45
29 d.4	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 16 2.75*(9.59+3.30)	m ² m ²	 35.45	
				RAZEM	35.45
30 d.4	KNR 9-01 0104-02	Murowanie ścian nośnych z bloczków silikatowych 2.73*(25.14+25.14+9.83+13.22+13.22+9.83+7.66+2.89+3.75+1.40+6.6)-(1.20*2.10+1.50*1.80+1.50*1.80+1.0*2.10+1.0*2.45+1.0*2.10*2+1.0*1.80*9+1.40*2.10+1.50*2.20+0.90*2.2+1.50*1.80+1.80*2.10)	m ² m ²	 276.43	
				RAZEM	276.43
31 d.4	KNR-W 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 0.30*0.24*4.90*3	m ³ m ³	 1.06	
				RAZEM	1.06
32 d.4	NNRNKB 202 0230-04	(z.II) rygle (przewiązki) i przekrycia ścian deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach murowanych o szer. przewiązki do 0.3 m	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.24*0.30*(25.14+25.14+9.83+13.22+13.22+9.83+7.66+2.89+3.75+1.40+6.6)	m ³	8.54	
				RAZEM	8.54
33 d.4	NNRNKB 202 0229-03	(z.II) Belki i podciąg żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 10-12 0.24*0.40*(2.07*2+7.80)	m ³ m ³	 1.15	
				RAZEM	1.15
34 d.4	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.07*2+0.056*2+0.03+0.112+0.08+0.075+0.07+0.05+0.026+0.052+0.21+0.60	t t	 1.56	
				RAZEM	1.56
35 d.4	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków 24	szt szt	 24.00	
				RAZEM	24.00
36 d.4	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 2.0*2*9+1.5*2*5+1.70*2+2.50*2+1.90*4+1.50*2+1.90*2	m m	 73.80	
				RAZEM	73.80
37 d.4	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych 2.73*(5.46+6.36+3.0+3.0+3.24+1.25+8.0+2.96+1.30+4.20+4.56+2.40+2.95+2.60+2.85+2.20)-(1.0*2.10*8)	m ² m ²	 136.98	
				RAZEM	136.98
38 d.4	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach 2.65*(4.43*2+5.46*2+2.60*2+1.46*3+3.81*2+8.34*2+1.87*2+1.24*2+3.0*2+3.0*2+2.55*2+2.31*2+2.37*2+1.25*4+3.24*2+2.96*2+2.28*2+4.20*2+3.53*2+4.56*2+3.53*2+4.56*2+3.53*2+4.20*2+1.52*2+2.96*2+2.27*2+3.10*2+8.0*2+2.90*2+6.36*2+6.54*2+4.79*2+5.46*2+2.19*2+2.86*2)-(1.0*2.10*16+1.80*2.10+1.40*2.10+0.90*2.20*2+1.50*2.20*2)	m ² m ²	 644.53	
				RAZEM	644.53
39 d.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.38-poz.41+poz.62	m ² m ²	 784.87	
				RAZEM	784.87
40 d.4	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.39	m ² m ²	 784.87	
				RAZEM	784.87
41 d.4	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami mocowanymi na klej 2.50*(5.46+1.0*2+1.20+2.86+3.0+2.37*2+2.31*2+1.25*4+3.24*2+2.27*2+3.0*2+2.27*2+3.0*2)-(0.90*2.05*6)	m ² m ²	 130.03	
				RAZEM	130.03
42 d.4	KNR-W 2-02 0228-03	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie płaskiej 0.55*13.60	m ³ m ³	 7.48	
				RAZEM	7.48
43 d.4	KNR-W 2-02 0230-04	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys. do 4.5 m i przekroju prostokątnym gr. ponad 30 cm 13.60*0.30	m ³ m ³	 4.08	
				RAZEM	4.08
44 d.4	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 1.50	t t	 1.50	
				RAZEM	1.50
45 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 13.60*1.80*0.10	m ³ m ³	 2.45	
				RAZEM	2.45
46 d.4	KNR-W 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa 4.0*13.60*2+1.60*13.60	m ² m ²	 130.56	
				RAZEM	130.56
47 d.4	TZKNBK IV - 366	Kanały na zaprawie cem.-wap. '30' spalinowe i dymowe z pustaków betonowych 13.80	m m	 13.80	
				RAZEM	13.80
48 d.4	KNR-W 2-02 1520-01	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną (4.56+4.56+8.0)*2.50	m ² m ²	 42.80	
				RAZEM	42.80
49 d.4	KNR 2-02 0121-05	Ścianki działowe z luksferów	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.50*1.80+1.50*1.60	m ²	5.10	
				RAZEM	5.10
50	KNR 0-12	Zamocowanie paneli szklanych pomiędzy meblami (panel wys. 60 cm)	m ²		
d.4	0829-05	0.60*(2.41+1.83)	m ²	2.54	
				RAZEM	2.54
51	KNR-W 2-02	Wykonanie tynków ozdobnych wewnętrznych	m ²		
d.4	0834-01	2.50*(6.36*2+6.54*2+7.97+9.84*2+3.80*2)	m ²	152.63	
				RAZEM	152.63
5 Strop nad piwnicą					
52	KNR-W 2-02	Stropy gęstożebrowe TERIVA I	m ²		
d.5	0214-01	19.14*9.83+1.60*6.84+1.80*6.84+7.66*6.60	m ²	261.96	
				RAZEM	261.96
53	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.5	0259-04	żebrowane - wieńce oraz zbrojenie montażowe	t	0.59	
				RAZEM	0.59
54	KNR-W 2-02	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane	m ³		
d.5	0211-04	szer. przewiązek do 0.3 m 0.24*0.24*(25.14+25.14+9.83+13.22+13.22+9.83+7.66+2.89+3.75+1.40+6.6)	m ³	6.84	
				RAZEM	6.84
55	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-	m ²		
d.5	0606-01	ziome podposadzkowe 51.06+19.64+68.58+10.84+68.10+15.40+7.07+16.08+5.35	m ²	262.12	
				RAZEM	262.12
56	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - posadzka	m ²		
d.5	0609-03	- styropian gr. 10 cm EPS 100-038 podłoga 51.06+19.64+68.58+10.84+68.10+15.40+7.07+16.08+5.35	m ²	262.12	
				RAZEM	262.12
57	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-	m ²		
d.5	0606-01	ziome podposadzkowe 51.06+19.64+68.58+10.84+68.10+15.40+7.07+16.08+5.35	m ²	262.12	
				RAZEM	262.12
58	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wy-	m ²		
d.5	202 1127-02	konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 51.06+19.64+68.58+10.84+68.10+15.40+7.07+16.08+5.35	m ²	262.12	
				RAZEM	262.12
59	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mikso-	m ²		
d.5	202 1127-03	kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4 51.06+19.64+68.58+10.84+68.10+15.40+7.07+16.08+5.35	m ²	262.12	
				RAZEM	262.12
60	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.5	1118-04	19.64+10.84+68.10+5.35	m ²	103.93	
				RAZEM	103.93
61	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki winylowe	m ²		
d.5	1123-03	51.06+68.10+15.40+16.08+7.07	m ²	157.71	
				RAZEM	157.71
62	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
d.5	0801-04	(6.90+24.26+3.81+7.67+9.42+3.75+7.67+9.42+4.0+5.50+5.86+27.86+28.03+ 5.51+30.12+41.62+3.81+19.18+6.34+19.64)	m ²	270.37	
				RAZEM	270.37
63	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych	m ²		
d.5	0640-01	5.35	m ²	5.35	
				RAZEM	5.35
64	KNR-W 2-02	Żelbetowe płyty stropowe gr. 18 cm płaskie	m ²		
d.5	0217-02	1.60*5.26+6.34*1.60	m ²	18.56	
				RAZEM	18.56
65	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.5	0259-04	żebrowane 2.50	t	2.50	
				RAZEM	2.50
66	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi metodą lekką-mo-	m ²		
d.5	2610-03	krą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo- wej z got. suchej mieszanki poz.64	m ²	18.56	
				RAZEM	18.56

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.5	KNR-W 2-02 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa poz.64	m ² m ²	 18.56	
				RAZEM	18.56
68 d.5	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej poz.64	m ² m ²	 18.56	
				RAZEM	18.56
69 d.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - posadzka - styropian gr. 12 cm EPS 100-038 podłoga poz.64	m ² m ²	 18.56	
				RAZEM	18.56
70 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.64	m ² m ²	 18.56	
				RAZEM	18.56
71 d.5	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² poz.63	m ² m ²	 5.35	
				RAZEM	5.35
72 d.5	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 5 poz.63	m ² m ²	 5.35	
				RAZEM	5.35
73 d.5	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych zewnętrznych - hydroizolacja poz.63	m ² m ²	 5.35	
				RAZEM	5.35
74 d.5	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek gresowych, układanych metodą kombinowaną poz.63	m ² m ²	 5.35	
				RAZEM	5.35
6 Ściany parteru					
75 d.6	KNR 9-01 0104-02	Murowanie ścian nośnych z bloczków silikatowych 3.24*(26.94+16.32+13.0*2+7.46+12.24+1.80+3.96+14.50+7.76+8.75)-(1.50*1.80*10+3.10*2.10+0.90*1.80+0.90*2.10+0.60*1.80+1.0*1.80*2+1.40*2.10*4+0.90*2.10+0.90*2.10*3+1.70*2.10*2)	m ² m ²	 339.21	
				RAZEM	339.21
76 d.6	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków 26	szt szt	 26.00	
				RAZEM	26.00
77 d.6	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. 2*(2.0*10+3.60+1.50*2+1.20+1.50*2+1.90*4+1.50*4+2.20*2)	m m	 97.60	
				RAZEM	97.60
78 d.6	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych 3.24*(5.26+1.12+3.92+2.43+2.35)-(1.0*2.10*3)	m ² m ²	 42.56	
				RAZEM	42.56
79 d.6	NNRNKB 202 0230-04	(z.II) rygle (przewiązki) i przekrycia ścian deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach murowanych o szer. przewiązki do 0.3 m 0.24*0.30*(26.94+16.32+13.0*2+7.46+12.24+1.80+3.96+14.50+7.76+8.75)	m ³ m ³	 9.05	
				RAZEM	9.05
80 d.6	KNR-W 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 0.40*0.60*5.80	m ³ m ³	 1.39	
				RAZEM	1.39
81 d.6	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 1.20	t t	 1.20	
				RAZEM	1.20
82 d.6	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach 3.15*(6.45*2+7.16*2+5.46*2+9.35*2+12.74*2+6.36*2+3.95*6+7.56*2+9.35*2+3.20*2+5.24*2+3.0*2+5.26*2+2.31*2+2.30*2+3.92*2+1.80*2)-(1.70*2.10*2+1.0*2.10*11)	m ² m ²	 620.61	
				RAZEM	620.61
83 d.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.82-poz.85+poz.91	m ² m ²	 856.56	
				RAZEM	856.56

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84 d.6	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.83	m ²		
			m ²	856.56	
				RAZEM	856.56
85 d.6	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami mocowanymi na klej 3.05*(2.30*2+2.30*2)-0.90*2.10	m ²		
			m ²	26.17	
				RAZEM	26.17
86 d.6	KNR-W 2-02 1520-01	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną 2.93*(2.92+7.10+3.62+4.75+6.49)	m ²		
			m ²	72.90	
				RAZEM	72.90
87 d.6	KNR-W 2-02 0834-01	Wykonanie tynków ozdobnych wewnętrznych 2.93*(5.70*2+9.35*2+6.36*2+12.70*2+7.80*2+9.35)	m ²		
			m ²	272.99	
				RAZEM	272.99
7 Strop nad parterem					
88 d.7	KNR-W 2-02 0214-01	Stropy gęstożebrowe TERIVA I 56.04+90.44+64.89+0.81+0.81+9.19	m ²		
			m ²	222.18	
				RAZEM	222.18
89 d.7	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane - wieńce oraz zbrojenie montażowe 0.46	t		
			t	0.46	
				RAZEM	0.46
90 d.7	KNR-W 2-02 0211-04	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane szer. przewiązek do 0.3 m 0.24*0.24*(26.94+16.32+13.0*2+7.46+12.24+1.80+3.96+14.50+7.76+8.75)	m ³		
			m ³	7.24	
				RAZEM	7.24
91 d.7	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach 51.06+19.64+68.58+10.84+68.10+15.40+7.07+16.08+5.35	m ²		
			m ²	262.12	
				RAZEM	262.12
92 d.7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 19.49+2.15+5.30+3.83+15.59+28.56+18.12+26.21+5.58+5.57+24.95+24.96	m ²		
			m ²	180.31	
				RAZEM	180.31
93 d.7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - posadzka - styropian gr. 10 cm EPS 100-038 podłoga poz.92	m ²		
			m ²	180.31	
				RAZEM	180.31
94 d.7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.92	m ²		
			m ²	180.31	
				RAZEM	180.31
95 d.7	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 poz.92	m ²		
			m ²	180.31	
				RAZEM	180.31
96 d.7	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4 poz.92	m ²		
			m ²	180.31	
				RAZEM	180.31
97 d.7	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek gresowych, układanych metodą kombinowaną 5.58+5.57+18.12+3.83+2.15	m ²		
			m ²	35.25	
				RAZEM	35.25
98 d.7	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki winylowe 19.46+15.59+5.30+28.56+26.21+24.96+24.95	m ²		
			m ²	145.03	
				RAZEM	145.03
99 d.7	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe gr. 18 cm płaskie 8.30	m ²		
			m ²	8.30	
				RAZEM	8.30
100 d.7	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.25	t		
			t	0.25	
				RAZEM	0.25
101 d.7	KNR 0-17 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki poz.99	m ²		
			m ²	8.30	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.30
102 d.7	KNR-W 2-02 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa poz.99	m ² m ²	 8.30	
				RAZEM	8.30
103 d.7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - posadzka - styropian gr. 12 cm EPS 100-038 podłoga poz.99	m ² m ²	 8.30	
				RAZEM	8.30
104 d.7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.99	m ² m ²	 8.30	
				RAZEM	8.30
105 d.7	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej poz.99	m ² m ²	 8.30	
				RAZEM	8.30
106 d.7	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² poz.99	m ² m ²	 8.30	
				RAZEM	8.30
107 d.7	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 5 poz.99	m ² m ²	 8.30	
				RAZEM	8.30
108 d.7	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych zewnętrznych poz.99	m ² m ²	 8.30	
				RAZEM	8.30
109 d.7	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek gresowych, układanych metodą kombinowaną poz.99	m ² m ²	 8.30	
				RAZEM	8.30
110 d.7	NNRNKB 202 2029-04	Okładzina stropu z płyt GKF - łącznik 19.64	m ² m ²	 19.64	
				RAZEM	19.64
8 Taras					
111 d.8	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach 45.90	m ² m ²	 45.90	
				RAZEM	45.90
112 d.8	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie 45.90	m ² m ²	 45.90	
				RAZEM	45.90
113 d.8	KNR-W 2-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty Krotność = 4 45.90	m ² m ²	 45.90	
				RAZEM	45.90
114 d.8	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.55	t t	 0.55	
				RAZEM	0.55
115 d.8	KNR-W 2-02 0602-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa poz.113	m ² m ²	 45.90	
				RAZEM	45.90
116 d.8	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 45.90	m ² m ²	 45.90	
				RAZEM	45.90
117 d.8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - posadzka - styropian gr. 25 cm EPS 100-038 podłoga poz.112	m ² m ²	 45.90	
				RAZEM	45.90
118 d.8	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.112	m ² m ²	 45.90	
				RAZEM	45.90
119 d.8	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.112	m ²	45.90	
				RAZEM	45.90
120 d.8	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mikso-kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 9 poz.119	m ²		
			m ²	45.90	
				RAZEM	45.90
121 d.8	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - podkład	m ²		
		45.90	m ²	45.90	
				RAZEM	45.90
122 d.8	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m ²		
		45.90	m ²	45.90	
				RAZEM	45.90
123 d.8	KNR-W 2-02 1121-04	Podłoga z desek tarasowych na legarach	m ²		
		45.90	m ²	45.90	
				RAZEM	45.90
124 d.8	KNR-W 2-02 0519-04	Koryto spływowe	m		
		7.66	m	7.66	
				RAZEM	7.66
9 Ściany piętra					
125 d.9	KNR 9-01 0104-02	Murowanie ścian nośnych z bloczków silikatowych	m ²		
		1.90*20.34*2+2.65*(9.83+13.22+13.22+9.83+7.55+6.36*2)-(1.0*2.10*8+0.60*2.10+0.90*2.10*6+0.80*1.50*2)	m ²	221.37	
				RAZEM	221.37
126 d.9	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków 18	szt		
			szt	18.00	
				RAZEM	18.00
127 d.9	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 2*(1.50*8+1.20+1.50*6+1.20*2+2.40)	m		
			m	54.00	
				RAZEM	54.00
128 d.9	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych	m ²		
		2.65*(5.46*2+1.63+0.60+0.90+0.72+3.23*2+1.91*2+1.84)-(1.0*2.10*5)	m ²	60.76	
				RAZEM	60.76
129 d.9	NNRNKB 202 0230-04	(z.II) rygle (przewiązki) i przekrycia ścian deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach murowanych o szer. przewiązki do 0.3 m 0.24*0.30*(20.34*2+9.83+13.22+13.22+9.83+7.55+6.36*2)	m ³		
			m ³	7.71	
				RAZEM	7.71
130 d.9	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.8	t		
			t	0.80	
				RAZEM	0.80
131 d.9	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		2.65*(5.46*2+4.31*2+5.46*2+2.60*2+5.46*2+4.15*2+6.36*2+4.43*2+2.84*2+6.36*2+5.09*2+6.36*2+5.05*4+7.56*4+3.11*4+1.80*4)-(1.0*2.10*18+1.80*2.20*2)	m ²	452.06	
				RAZEM	452.06
132 d.9	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.131-poz.134+poz.151	m ²		
			m ²	678.76	
				RAZEM	678.76
133 d.9	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.132	m ²		
			m ²	678.76	
				RAZEM	678.76
134 d.9	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami mocowanymi na klej	m ²		
		2.65*(3.11*4+1.80*4+2.07*2+1.84*4)-(0.90*2.05*5)	m ²	73.30	
				RAZEM	73.30
135 d.9	KNR-W 2-02 1520-01	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną	m ²		
		2.55*(3.54+3.68+2.85+2.66+3.23+2.66+3.23)	m ²	55.72	
				RAZEM	55.72
136 d.9	KNR 0-12 0829-05	Zamocowanie paneli szklanych pomiędzy meblami (panel wys. 60 cm)	m ²		
		0.60*(1.91*2+1.40+1.50)	m ²	4.03	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.03
137 d.9	KNR-W 2-02 0834-01	Wykonanie tynków ozdobnych wewnętrznych 2.55*(6.36*6+5.10*2+2.85*2+4.43*2)	m ² m ²	 160.45	
				RAZEM	160.45
10	Klatka schodowa				
138 d.10	KNR-W 2-02 0219-05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą gr. 8 cm 6.36*2.92*2	m ² rzu- tu m ² rzu- tu	 37.14	
				RAZEM	37.14
139 d.10	KNR-W 2-02 0219-06	Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty Krotność = 8 6.36*2.92*2	m ² rzu- tu m ² rzu- tu	 37.14	
				RAZEM	37.14
140 d.10	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.14	t t	 0.14	
				RAZEM	0.14
141 d.10	KNR 0-12 1120-01	Okładziny schodów z płytek poz.138	m ² m ²	 37.14	
				RAZEM	37.14
11	Dach				
142 d.11	KNR 2-02 0402-04	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej 114+115+84.0+24.0	m ² m ²	 337.00	
				RAZEM	337.00
143 d.11	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 114+115+84.0+24	m ² m ²	 337.00	
				RAZEM	337.00
144 d.11	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 3.0	m ³ drew. m ³ drew.	 3.00	
				RAZEM	3.00
145 d.11	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. poz.143	m ² m ²	 337.00	
				RAZEM	337.00
146 d.11	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 500	m ² m ²	 500.00	
				RAZEM	500.00
147 d.11	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 500	m ² m ²	 500.00	
				RAZEM	500.00
148 d.11	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho 300	m ² m ²	 300.00	
				RAZEM	300.00
149 d.11	KNR-W 2-02 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 300	m ² m ²	 300.00	
				RAZEM	300.00
150 d.11	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 300	m ² m ²	 300.00	
				RAZEM	300.00
151 d.11	KNR-W 2-02 2008-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach 300	m ² m ²	 300.00	
				RAZEM	300.00
152 d.11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 86	m ² m ²	 86.00	
				RAZEM	86.00
153 d.11	NNRNKB 202 0530-03	(z.IV) Rynny dachowe z blachy metalowe 4.2+1.95+1.70+1.70+1.50+2.50+1.80+2.34*4+2.20*8+2.50+1.0+4.13+1.20+1.40+4.18	m m	 56.72	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	56.72
154 d.11	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 18	szt. szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
155 d.11	NNRNKB 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 62	szt. szt.	62.00	
				RAZEM	62.00
156 d.11	NNRNKB 202 0550-02	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o śr. 80 mm 7.53+8.75+8.75+7.53+2.0+4.48+1.0+2.30+1.0+4.20*2+4.48	m m	56.22	
				RAZEM	56.22
157 d.11	NNRNKB 202 1027-01	Wylaz dachowy 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
158 d.11	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
159 d.11	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy 2.2*2+3.2*2+3.20*2+2.60*2+1.20*2	m m	24.80	
				RAZEM	24.80
12 Elewacja					
160 d.12	KNR 0-17 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 7.42*13.62+0.5*4.81*13.7+2.44*4.26+7.18*14.05+0.5*4.81*13.20+4.56*4.22+1.90*8.40+8.0*2.70+5.90*1.60+27.74*6.56+5.01*21.54+0.5*2.60*5.50+6.67*3.51+3.06*8.39	m ² m ²	689.40	
				RAZEM	689.40
161 d.12	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wyk. kątownikiem metalowym 6.50*7+1.80*6+3.0*4*3+5.0*11	m m	147.30	
				RAZEM	147.30
162 d.12	KNR-W 2-02 1035-01	Balustrady schodowe - drewniane 5.0+1.25+6.14+1.40+5.14+0.90+6.53+6.53+7.66	m m	40.55	
				RAZEM	40.55
163 d.12	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - budynek nowy oraz istniejący (ściana szczytowa) 9.24*0.70*4*2+0.60*1.40*3+1.06*1.85+30	m ² m ²	86.23	
				RAZEM	86.23
164 d.12	KNR 0-18 2611-03	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach - budynek nowy oraz istniejący (ściana szczytowa) poz.163	m ² m ²	86.23	
				RAZEM	86.23
165 d.12	KNR 4-01 0731-01	Naprawa elewacji istniejącego budynku w miejscu połączenia z nowym (skucie istn. tynku, uzupełnienie izolacji termicznej zewnętrznej, uzupełnienie tynku, malowanie) (0.60+3.0)*3.30	m ² m ²	11.88	
				RAZEM	11.88
166 d.12	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m poz.160	m ² m ²	689.40	
				RAZEM	689.40
13 Utwardzenia zewnętrzne					
167 d.13	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 10.25*3.0+1.25*4.30+1.20*1.60+2.03*2.92+4.42*5.60+3.50*2.03+7.80*1.50+9.55*1.50+3.55*8.06+8.55*2.60+1.80*2.20+8.97*2.20	m ² m ²	176.39	
				RAZEM	176.39
168 d.13	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4 10.25*3.0+1.25*4.30+1.20*1.60+2.03*2.92+4.42*5.60+3.50*2.03+7.80*1.50+9.55*1.50+3.55*8.06+8.55*2.60+1.80*2.20+8.97*2.20	m ² m ²	176.39	
				RAZEM	176.39
169 d.13	KNR-W 4-01 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) poz.167*0.40	m ³ m ³	70.56	
				RAZEM	70.56

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
170 d.13	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm poz.167	m ² m ²	 176.39	
				RAZEM	176.39
171 d.13	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.167	m ² m ²	 176.39	
				RAZEM	176.39
172 d.13	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8 poz.167	m ² m ²	 176.39	
				RAZEM	176.39
173 d.13	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 poz.167	m ² m ²	 176.39	
				RAZEM	176.39
174 d.13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 3.0+2.20+4.30+3.27+2.03+1.50+5.60+0.9+2.03+3.50+6.60+1.1+8.35+12.14+1.51+2.20+8.97+2.20	m m	 71.40	
				RAZEM	71.40
175 d.13	KNR 2-21 0605-03	Schody z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego 1.50*5.81*0.41	m ³ m ³	 3.57	
				RAZEM	3.57
176 d.13	KNR 2-11 0303-03	Pomost drewniany 1.80*3.10	m ² m ²	 5.58	
				RAZEM	5.58
14 Stolarka					
177 d.14	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnątrz lokalowe 1.0*2.10*25	m ² m ²	 52.50	
				RAZEM	52.50
178 d.14	KNR-W 2-02 1039-02	Stolarka aluminiowa wewnętrzna 1.80*2.10*2+1.90*2.10	m ² m ²	 11.55	
				RAZEM	11.55
179 d.14	KNR-W 2-02 1039-02	Stolarka aluminiowa zewnętrzna 1.20*0.60+1.50*1.80*14+1.0*1.80*11+2.10*1.40+1.30*2.10*3+1.0*2.10*12+1.50*2.10*4+0.60*1.80+0.90*1.80*3+3.10*2.10+0.60*2.1+0.80*1.50*2	m ² m ²	 123.36	
				RAZEM	123.36
180 d.14	KNR 2-02 0921-03	Parapety wewnętrzne z konglomeratu 1.50*14+1.0*11+2.10+1.30*3+1.0*12+1.50*4+0.60+0.9*3+3.10+0.60+0.80*2	m ² m ²	 64.60	
				RAZEM	64.60
181 d.14	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety zewnętrzne 1.50*14+1.0*11+2.10+1.30*3+1.0*12+1.50*4+0.60+0.9*3+3.10+0.60+0.80*2	m m	 64.60	
				RAZEM	64.60
182 d.14	KNR-W 2-02 1039-02	Stolarka aluminiowa EI60 1.0*2.10*2	m ² m ²	 4.20	
				RAZEM	4.20
15 Zagospodarowanie terenu					
15.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
183 d.15 .1	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - cokół istniejącego ogrodzenia 0.30*1.20*46.50	m ³ m ³	 16.74	
				RAZEM	16.74
184 d.15 .1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.183	m ³ m ³	 16.74	
				RAZEM	16.74
185 d.15 .1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 46.50*1.50	m ² m ²	 69.75	
				RAZEM	69.75

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
186 d.15 .1	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III po robotach rozbiórkowych ogrodzenia	m ²		
		46.50*3.0*2	m ²	279.00	
				RAZEM	279.00
15.2 Ogrodzenie panelowe					
187 d.15 .2	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.30*1.0*325	m ³	97.50	
				RAZEM	97.50
188 d.15 .2	KNR-W 2-02 0202-01	Cokół żelbetowy ogrodzenia o wym. 0,30x1,20	m ³		
		0.30*1.20*325	m ³	117.00	
				RAZEM	117.00
189 d.15 .2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.90	t	0.90	
				RAZEM	0.90
190 d.15 .2	KNR-W 2-02 1802-03	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych.z kształtowników obsadzonych w cokole betonowym	m		
		325	m	325.00	
				RAZEM	325.00
191 d.15 .2	KNR-W 2-02 1808-04	Dostarczenie i montaż bramy wjazdowej automatycznej o wym. 6,50x1,80m	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
15.3 Droga wjazdowa					
192 d.15 .3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		108.50	m	108.50	
				RAZEM	108.50
193 d.15 .3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		16.0*14.37+6.0*11.20+17.0*3.0	m ²	348.12	
				RAZEM	348.12
194 d.15 .3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4 poz.193	m ²		
			m ²	348.12	
				RAZEM	348.12
195 d.15 .3	KNR-W 4-01 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³		
		poz.193*0.40	m ³	139.25	
				RAZEM	139.25
196 d.15 .3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm	m ²		
		poz.193	m ²	348.12	
				RAZEM	348.12
197 d.15 .3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		poz.193	m ²	348.12	
				RAZEM	348.12
198 d.15 .3	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8 poz.197	m ²		
			m ²	348.12	
				RAZEM	348.12
199 d.15 .3	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ²	m ²		
		poz.193	m ²	348.12	
				RAZEM	348.12
15.4 Altany					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
200 d.15 .4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 22*4	m m	 88.00	
				RAZEM	88.00
201 d.15 .4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 30.0*4	m ² m ²	 120.00	
				RAZEM	120.00
202 d.15 .4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4 poz.201	m ² m ²	 120.00	
				RAZEM	120.00
203 d.15 .4	KNR-W 4-01 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) poz.201*0.40	m ³ m ³	 48.00	
				RAZEM	48.00
204 d.15 .4	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm poz.201	m ² m ²	 120.00	
				RAZEM	120.00
205 d.15 .4	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.201	m ² m ²	 120.00	
				RAZEM	120.00
206 d.15 .4	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8 poz.205	m ² m ²	 120.00	
				RAZEM	120.00
207 d.15 .4	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² poz.201	m ² m ²	 120.00	
				RAZEM	120.00
208 d.15 .4	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż altany o konstrukcji drewnianej z dachem jednospadowym pokrytym blachodachówką 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
209 d.15 .4	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia altan w postaci ławek i stołów o konstrukcji drewnianej 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
16 Winda zewnętrzna					
210 d.16	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż windy zewnętrznej 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
211 d.16	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m ³ 4.27*0.40	m ³ m ³	 1.71	
				RAZEM	1.71
212 d.16	KNR 2-02 0207-04	Ściany żelbetowe szybu 8.28*10.30	m ² m ²	 85.28	
				RAZEM	85.28
213 d.16	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty zebrowane 1.50	t t	 1.50	
				RAZEM	1.50